2009.08版

32504/DR081831
ペットサークル RG1309 組立説明書

・この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
・この取扱説明書をよくお読みの上、正しく組立ててお使い下さい。

梱包リスト



①本体× 1枚



②ボルトM8× 80mm× 2本

③ワッシャー× 4枚

④ナット× 2本

⑤ビス× 6本

ご用意頂く工具類

※お客様に用意して頂く必要工具
スパナ又はモンキーレンチ、振動ドリル等

使用上の注意およびメンテナンス

本製品は鉄製ですので錆が発生いたします。また、塗装が剥げることがございます。錆が生じる前にクリアー色のスプレーラッカーにて上塗りされる事をお勧めいたします。万一錆びてしまった塗装が剥げてしまった場合には油性塗料で塗装していただくことをお勧めいたします。
ボルト、ナット部については特に御注意下さい。

■設置方法■

1 本体と扉を連結して下さい。

注意）⑤ビスを使用して連結して下さい。
本体のビス穴が小さめにあいていますので振動ドリルなどで連結して下さい。

2 平坦な場所に設置して下さい。

注意）水平に出来ない場合、扉が開いてしまうことがあります。

3 アンカー等で足元を固定して下さい。

地面がコンクリートやタイルの場合はアンカーボルト（別途）を使用して本体を固定させます。



注意）

地盤が緩く不安定な場合には、本体が倒れないように固定できるアンカーピンなどを使用して下さい。

アンカーボルト用の穴（φ10）が開いています。

■連結方法■

1 ボルト、ナットで固定します。



上部拡大図



足下部拡大図

注意）足下の出っぱりが外側を向くように配置します。
注意）初めにナットは仮止めとし、連結した後に水平な状態で本締めします。

■連結イメージ■

関連商品のペットサークル R1309を組み合わせると
右図のようになります。

組合せ例）ペットサークル RG1309　×1枚
ペットサークル R1309　×7枚



完成図

注 意 ⚠

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が障害を負う危険が想定される、また物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

⚠ 平坦な所で御使用下さい。
⚠ 地盤の悪い所での使用はしないで下さい。
⚠ 自然とネジ、ボルト、ナットなどがゆるむ場合がございます。定期的に点検、増締めをして下さい。

メンテナンス

錆止め加工が施されておりますが完璧に防ぐ事はできません。
錆が生じる前にクリアー色のスプレーラッカーにて上塗りされる事をお勧め致します。

仕 様

材 質 ／ 鉄
仕 上 ／ 焼付塗装
生産国 ／ 中国

輸入発売元：ジャービス商事株式会社
本社 栃木県宇都宮市西川田本町3-24-17
電話 028-615-2666 FAX 028-615-2662